

ใบสรุปราคา

โครงการปรับปรุงห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อตถการ

ที่		จำนวน	หน่วย	รวม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอนและย้ายครุภัณฑ์				
2	งานพื้น				
3	งานผนังและประตูทางเข้าห้องประชุม				
4	งานฝ้าเพดาน				
5	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร				
6	งานย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศเดิม				
7	รวม (ข้อ 1 ถึงข้อ 6)				
8	ค่าดำเนินการ และกำไร 8%				
9	รวม (ข้อ 7 + ข้อ 8)				
10	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
11	รวมงานปรับปรุง (ข้อ 10 + ข้อ 11)				
12	งานจัดทำเฟอร์นิเจอร์ห้องประชุม				
13	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
14	รวม (ข้อ 12 ถึงข้อ 13)				
15	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
16	รวมงานครุภัณฑ์ (ข้อ 14 + ข้อ 15)				
17	รวมทั้งสิ้น (ข้อ 11 + ข้อ 16)				



บริษัท ๖๖๖๖๖๖

บริษัท ๖๖๖๖๖๖



๖๖



แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา (BOQ.)

งานปรับปรุงห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อตถการ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย (บาท)	รวม (บาท)	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)		
1	งานรื้อถอนและย้ายครุภัณฑ์								
	1.1 รื้อถอนฝ้าเดิม	118.00	ตร.ม.						
	1.2 รื้อถอนพื้นเดิม	118.00	ตร.ม.						
	1.3 รื้อผนังเดิม ทั้ง 3 ด้าน	80.00	ตร.ม.						
	1.4 รื้อถอนกระเบื้องอลูมิเนียม เฟรมอลูมิเนียม และประตูเดิม	21.50	ตร.ม.						
	1.5 ย้ายครุภัณฑ์ของเดิม	1.00	งาน						
	รวมงานรื้อถอนและย้ายครุภัณฑ์								
2	งานพื้น								
	2.1 พื้นปูกระเบื้องยางแบบคลิกล็อก ขนาดไม่ น้อยกว่า 0.18 x 1.20 เมตร/แผ่น หนาไม่ น้อยกว่า 4 มม.	118.00	ตร.ม.						
	2.2 คิ้วบัวและตัวจบพื้นกระเบื้องยาง	50.00	เมตร						
	รวมงานพื้น								
3	งานผนังและประตูทางเข้าห้องประชุม								
	3.1 งานปรับระดับผนังโดยใช้โครงไม้	198.00	ตร.ม.						
	3.2 ผนังติดตั้งไม้ HMR ขนาดไม่น้อยกว่า 1.20 x 2.40 x 0.06 เมตร	35.00	ตร.ม.						




ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย (บาท)	รวม (บาท)	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)		
3.3	ผนังติดตั้งไม้ HMR ขนาดไม่น้อยกว่า 1.20 x 2.40 x 0.08 เมตร	35.00	ตร.ม.						
3.4	ผนังติดตั้งไม้ HMR ขนาดไม่น้อยกว่า 1.20 x 2.40 x 0.12 เมตร	35.00	ตร.ม.						
3.5	ผนังติดตั้งลามิเนต (ตามรูปแบบ)	140.00	ตร.ม.						
3.6	ผนังติดตั้งฉนวนฉนวนเสียง	28.50	ตร.ม.						
3.7	ผนังแบบสีกดรีดพร้อมสัญลักษณ์คณะ นิติศาสตร์ (หลังประธาน) ตามแบบ	1.00	ชุด						
3.8	ติดตั้งประตูบานคู่ (ตามรูปแบบ)	1.00	ชุด						
3.9	งานจัดทำผนังไม้บนบานประตู (ตามรูปแบบ)	150.00	ตร.ม.						
	รวมงานผนังและประตูทางเข้าห้องประชุม								
4	งานฝ้าเพดาน								
4.1	จัดทำฝ้าเพดานฉาบเรียบ โครงเคร่าโลหะ ชุบสังกะสีกรุแผ่นยิปซัมบอร์ด หนาไม่ น้อยกว่า 9 ม.ม. (ตามรูปแบบ)	118.00	ตร.ม.						
4.2	ทาสีฝ้าด้วยสีน้ำอะคริลิก (เฉดสีเลือกภายหลัง)	118.00	ตร.ม.						
	รวมงานฝ้าเพดาน								

อ.ดร. น. วิชา

อ.ดร. น. วิชา 7V

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย (บาท)	รวม (บาท)	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)		
5	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
5.1	กริดพื้นฝังท่อร้อยสายไฟฟ้า และสายสื่อสาร	25.00	ตร.ม.						
5.2	โคมไฟดาวนไลท์หน้าเหลี่ยม 4 นิ้ว หลอด LED ขนาด 11 วัตต์	24.00	ชุด						
5.3	โคมไฟ T-5	30.00	ชุด						
5.4	สายไฟฟ้า THW # 2.5 SQ.MM.	450.00	เมตร						
5.5	สาย LAN Cat6	100.00	เมตร						
5.6	สวิตช์สลับสัญญาณภาพแบบ HDMI	1.00	ชุด						
5.7	สาย HDMI พร้อมหัวเชื่อมต่อ ความยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร	1.00	เส้น						
5.8	สาย HDMI พร้อมหัวเชื่อมต่อ ความยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร	1.00	เส้น						
5.9	เต้ารับ HDMI ตำแหน่งประธานการประชุม	2.00	ชุด						
5.10	ปลั๊กกราวด์ พร้อมอุปกรณ์	24.00	ชุด						
5.11	สวิตช์ 1 ทาง พร้อมฝา	6.00	ชุด						
5.12	เต้ารับ RJ-45	5.00	ชุด						
5.13	ขาแขวนชุดเครื่องโปรเจคเตอร์	1.00	ชุด						
5.14	อุปกรณ์ประกอบ เช่น ท่อร้อยสาย เป็นต้น	1.00	เหมา						
	รวมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								




สุวิทย์ น. ศิริรัตน์

วันที่ 14/11/2564

7/



ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย (บาท)	รวม (บาท)	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)		
6	งานย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศเดิม								
	ย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศเดิมขนาด 12,000 บีทียูไปติดตั้งที่ห้องพักอาจารย์ 6.1 (ตามที่กำหนด) โดยใช้วัสดุการเดินท่อน้ำยาและสายไฟขึ้น ใหม่	1.00	ชุด						
	ย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศเดิมขนาด 30,000 บีทียูไปติดตั้งที่ห้องศูนย์ 6.2 กฎหมายเพื่อการพัฒนา โดยใช้วัสดุการเดินท่อน้ำยาและสายไฟขึ้น ใหม่	1.00	ชุด						
	รวมงานย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศเดิม								
7	งานจัดทำเฟอร์นิเจอร์ในห้องประชุม (จัดทำขึ้นมาใหม่ ตามรูปแบบ)								
	โต๊ะประชุมขนาดไม่น้อยกว่า 7.1 $0.60 \times 7.30 \times 0.75$ เมตร	2.00	ชุด						
	โต๊ะประชุมขนาดไม่น้อยกว่า 7.2 $0.60 \times 2.40 \times 0.75$ เมตร	1.00	ชุด						
	7.3 โต๊ะและเก้าอี้สำหรับผู้ติดตาม	3.00	ชุด						
	7.4 โต๊ะคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า $1.90 \times 0.60 \times 0.75$ เมตร	1.00	ชุด						
	รวมงานจัดทำเฟอร์นิเจอร์ในห้องประชุม								



อัครม วัฒนวิทย์ ๗/๖ ๗/๖

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย (บาท)	รวม (บาท)	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)		
8	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	จอรับภาพชนิดมอดิ่ง								
8.1	ขนาดเส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า 150 นิ้ว (16:9)	1.00	ชุด						
8.2	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์แบบฝังฝ้า	2.00	ชุด						
	(Cassette Type) ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู								
8.3	พัดลมดูดอากาศแบบติดฝ้าเพดาน	2.00	ชุด						
8.4	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า 85 นิ้ว พร้อมขาตั้ง ล้อเลื่อนที่สามารถเคลื่อนที่ได้	1.00	ชุด						
	รวมงานครุภัณฑ์จัดซื้อ								



วันที่ ๐๖ สิงหาคม

หน้า ๑๒

๗๖

